


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมถนนลงกรวดคลุกทรายพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖๓,๐๐๐... บาท
๓. ลักษณะงาน ซ่อมถนนลงกรวดคลุกทราย
โดยสังเขป ภายในตำบลโคกกวาง ซ่อมถนนลงกรวดคลุกทรายพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒
จำนวนกรวดคลุกทราย ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๖๓,๐๐๐... บาท
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
: ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวชนัญชิตา กะการดี ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวอิพร คำมุงคุณ กรรมการ
 ๓. พันจ่าเอกสมาน บุตรศรี กรรมการ

บัญชีประมาณการ

โครงการ จ้างเหมาซ่อมถนน ลงกรวดคลูกทรายพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหนองบ่อ หมู่ 2
 ปริมาณงาน จำนวนกรวดคลูกทราย ไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน ถนนภายในตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 ประมาณการ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	- กรวดคลูกทรายพร้อมปรับเกลี่ย	330	ม3	363.44	119,935.20	119,935.20
	อัตราส่วน หิน : ทราย ; 1 : 2					
	รวมงาน	330				119,935.20

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
 (นายพยุ เพียงแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาซ่อมถนน ลงกรวดคลุกทรายพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหนองบ่อ หมู่ 2
 ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนน	119,935.20	1.3624	163,399.71	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			163,399.71	- พื้นที่ปกติ
	คิดประเมินเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			163,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายพยุ เพียงแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (น.ส.อรสา นาชัยลาน)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง