

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ..บ้านท่าศิริจันทร์..หมู่ที่..๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การนิทวารส่วนตำบลโคกกกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐....บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ
โดยสังเขป ภายในตำบลโคกกกวาง ก่อสร้างร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๒๐-๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร บ้านท่าศิริจันทร์ หมู่ที่ ๗.
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๒๗๐,๐๐๐....บาท
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
: ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นางสาวอิพร คำมุงคุณ ประธานกรรมการ
 ๒. พันจ่าเอกสมาน บุตรศรี กรรมการ
 ๓. นางลัดดา ชัยยุราช กรรมการ

บัญชีรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าศิริพันธ์

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริพันธ์ กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 - 0.40 เมตร ยาว 171 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าศิริพันธ์ ตำบลโคกกว้าง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน			
1	งานร่องระบายน้ำ									
	งานโหล่ทาง-ปรับระดับ									
	- จุดดิน	51.7275	ลบ.ม.			148	7,655.67	7,655.67		
	- ทراساتปรับระดับ	4.7025	ลบ.ม.	233.64	1,099	64	300.96	1,399.65		
2	งานคอนกรีต									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	17.1855	ลบ.ม.	1,710.28	29,392	346	5,946.18	35,338.20		
3	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็กฉาก 40*40*3 มม.	57	เส้น	355.00	20,235	93.33	465.00	20,700.00		
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.47865	ตัน	23,419.62	11,210	3,401	1,627.88	12,837.63		
	- เหล็กแบน 1.5 ทน 3.2 มม.	101.873	เส้น	205.00	20,884	25.00	2,546.82	23,430.71		
	- เหล็กแบน 1.00 ทน 3.2 มม.	205.432	เส้น	150.00	30,815	25.00	5,135.80	35,950.62		
	- ลวดเชื่อม	26.3077	กล่อง	100.00	2,631			2,630.77		
4	งานไม้แบบ	47.88	ตร.ม.	478.00	22,887			22,886.64		
	- ค่าแรงงาน	239.40	ตร.ม.			133	31,840.20	31,840.20		
5	งานอื่น ๆ (ป้ายโครงการ)	1	ป้าย			800	800.00	800.00		
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5"	1	ท่อน	1,080	1,080			1,080.00		
	- ท่อเหล็กกลวง 1"	1	ท่อน	173	173			173.00		
	- แผ่นเหล็กเรียบค้ำหนา 1/16"	1	แผ่น	990	990			990.00		
	- นีล 3/8" ยาว 4"	4	ตัว	5	20			20.00		
	- สีนํ้ามัน	1	กระป๋อง	463	463			463.00		
	รวมเป็นเงิน							198,196.10		
								ราคางานต้นทุน	198,196.10	
ประมาณราคา.....								Factor F 1.3624	71826.267	
(นายพยุ เทียงแก้ว)								รวมราคาค่าก่อสร้าง	270,022.37	
ผู้อำนวยการกองช่าง								ขอใช้งบประมาณเพียง	270,000.00	

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านทำสิริจันทร์


ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทำสิริจันทร์ กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 - 0.40 เมตร ยาว 171 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านทำสิริจันทร์ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง


ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกว้าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	198,196.10	1.3624	270,022.37	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			270,022.37	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			270,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณราคา..... 

(นายทฤษฎี เพ็ญแก้ว)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง