

บัญชีรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานร่องระบายน้ำ								
	งานไหลทาง-ปรับระดับ								
	- ขุดดิน	30.25	ลบ.ม.			60	1,815.00	1,815.00	
	- ทลายถมปรับระดับ	2.75	ลบ.ม.	280.37	771	99	272.25	1,043.27	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	11.114	ลบ.ม.	1,635.51	18,177	306	3,400.88	21,577.94	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กฉาก 40*40*2.8 มม.	33.3333	เส้น	400.00	13,333	93.33	465.00	13,798.33	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.27991	ตัน	21,364.49	5,980	4,100	1,147.64	7,127.79	
	- เหล็กแบน 32 ม.ม.หนา 3 ม.ม.	59.5747	เส้น	225.00	13,404	25.00	1,489.37	14,893.67	
	- เหล็กแบน 24 ม.ม.หนา 2.8 ม.ม.	120.136	เส้น	180.00	21,624	25.00	3,003.39	24,627.83	
	- ลวดเชื่อม	15.3846	กล่อง	125.00	1,923			1,923.08	
4	งานไม้แบบ	24	ตร.ม.	122.64	2,943			2,943.36	
	- ค่าแรงงาน	120.00	ตร.ม.			133	15,960.00	15,960.00	
5	งานอื่น ๆ (ป้ายโครงการ)	1	ป้าย			800	800.00	800.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5"	1	ท่อน	1,080	1,080			1,080.00	
	- ท่อเหล็กกลวง 1"	1	ท่อน	173	173			173.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 1/16"	1	แผ่น	990	990			990.00	
	- น็อต Ø3/8" ยาว 4"	4	ตัว	5	20			20.00	
	- สีนํ้ามัน	1	กระป๋อง	463	463			463.00	
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>109,236.27</b>	
ราคางานต้นทุน								109,236.27	
Factor F 1.3624								39587.223	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								148,823.49	
ขอใช้งบประมาณเพียง								<b>148,800.00</b>	

ประมาณราคา.....

( นายพยุ เพียงแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ( กองช่าง )

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคอนใหญ่

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านคอนใหญ่ กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคอนใหญ่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง


ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกว้าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	109,236.27	1.3624	148,823.49	<b>FACTOR F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			148,823.49	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			148,800.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณราคา..... 

( นายพยู เพียงแก้ว )


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  .....ตรวจ

( น.ส.อรสา นาชัยลาน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ลงชื่อ.....  .....อนุมัติ

( น.ส.อรสา นาชัยลาน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง