


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแะ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย  
โดยสังเขป ซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแะ จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
๑,๗๘๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท  
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐  
: ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบ ปร.๔ , ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวชญชิตาร์ กะการดี ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวอิพร คำมุงคุณ กรรมการ
  - ๖.๓ พันจ่าเอกสมาน บุตรศรี กรรมการ

บัญชีประมาณการ

โครงการ      จ้างเหมาขอมถนน ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหาดแะ หมู่ 3  
 ปริมาณงาน   จำนวนดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม.  
 สถานที่ดำเนินงาน   ถนนภายในตำบลโคกกว้าง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
 ประมาณการ      วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 หน่วยงาน        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	1,780	ม <sup>3</sup>	83.31	148,291.80	148,291.80
	- ปรับเกรดถนน	5,000	ม <sup>2</sup>	1.68	8,400.00	8,400.00
	รวมงาน					156,691.80

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ  
 (นายพยุ เพียงแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ      จ้างเหมาซ่อมถนน ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้านหาดแะ หมู่ 3  
 ออกแบบ      ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการ      วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนน	156,691.80	1.3624	213,476.90	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้      6%
					- ภาษี                    7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย    0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			213,476.90	- พื้นที่ปกติ
	ระมัดระวัง (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			213,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน

ลงชื่อ..........ตรวจ


(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

(นายพยุ เพ็ญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว