

ประมาณราคา

ปร.4

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เส้นจากที่ดินนายหนู เขียวขำ

ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 79 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้านโนนไพศาล หมู่ 5 ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานไหล่ทาง-ปรับระดับ								
	- ดินลูกรัง	11.85	ลบ.ม.	73.50	871	12	142.20	1,013.18	
	- ทราคมปรับระดับ	19.75	ลบ.ม.	280.37	5,537	20	395.00	5,932.31	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:2:4	59.25	ลบ.ม.			306	18,130.50	18,130.50	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	398.16	ถุง	120.56	48,002			48,002.17	
	ทรายผสมคอนกรีต	33.7725	ลบ.ม.	280.37	9,469			9,468.80	
	กรวดผสมคอนกรีต	64.5825	ลบ.ม.	467.29	30,179			30,178.76	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø6 มม.	0.903207	ตัน	21,364.49	19,297	3,300	2,980.58	22,277.14	
	- เหล็ก RB Ø15 มม.	0.043829	ตัน	20,214.95	886	3,300	144.64	1,030.64	
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	0.124662	ตัน	20,120.87	2,508	3,300	411.38	2,919.69	
4	งานอุดร่องยาแนว								
	- โฟมหนา 0.02 มม.	0.4	แผ่น	20	8	3	1.20	9.20	
	- อุดร่องยาแนว (แอสฟัลต์)	2	ลิตร	20	40	3	6.00	46.00	
5	งานไม้แบบ	7.11	ลบ.ฟ.	204.95	1,457			1,457.19	
	-ค่าแรงงาน	35.55	ตร.ม.			133	4,728.15	4,728.15	
6	งานอื่น ๆ(ป้ายโครงการ)	1	ป้าย			800	800.00	800.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5"	1	ท่อน	1080	1,080			1,080.00	
	- ท่อเหล็กกลวง 1"	1	ท่อน	173	173			173.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 1/16"	1	แผ่น	990	990			990.00	
	- น๊อต Ø3/8" ยาว 4"	4	ตัว	5	20			20.00	
	- สีนํ้ามัน	1	กระป๋อง	463	463			463.00	
	รวมเป็นเงิน							148,719.72	
				ราคางานต้นทุน				148,719.72	

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เส้นจากที่ดินนายหนู เขียวท่า

ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 79 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้านโนนไพศาล หมู่ 5 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	148,719.72	1.3074	194,436.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			194,436.17	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			194,400.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณราคา..... 

(นายพยู เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจ

(น.ส.อรสา นาซัลลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาซัลลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง