

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโโคกสว่าง (ส่วนใหญ่)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คลล.ภายนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน โโคกสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโโคกสว่าง อำเภอป่าสัก จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโโคกสว่าง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ อบต.โโคกสว่าง

ประมาณราคามือวันที่ 14 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าว่างทั้งหมด (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	71,648.80	1.2726	91,180.27	FACTOR F เงินเดือนหัวจ่าย % ตอบสนองเงินปู % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอใช้งบประมาณเที่ยง (ก้าวหน้าหนึ่งบาทถ้วน)			91,180.27	
				90,000.00	

ประมาณราคา.....

(นายพุทธิ เพียงแก้ว)

นักบริหารงานช่าง

เห็นชอบ.....

(นายประยงค์ ศรีไกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโโคกสว่าง

อนุมัติ.....

(นายสุรัชพันธ์ ผ่านสำแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโโคกสว่าง

ประมาณราคาน

โครงการ ท่อสั้นถุงน้ำ คลองภัยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรัง อำเภอปุ่งคร้า จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณราคานี้อวันที่ 14 มกราคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุติดของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน					
1	งานไหลทาง-ปรับระดับ	44.95	ลบ.ม.	73.00	3,281	64	2,876.80	6,158.15				
	- ตันถูกรัง											
	- ทรายถ่มปรับระดับ	7.55	ลบ.ม.	467.29	3,528	64	483.20	4,011.24				
2	งานคอนกรีต	22.0875	ลบ.ม.	1,869.16	41,285	436	9,630.15	50,915.22				
	- คอนกรีต 1:2:4											
3	งานเหล็กเสริม	4 มม. @ 0.20"	ก้อน	32.00	4,768	5	745.00	5,513.00				
	- เหล็กตะแคงสำเร็จชูป											
	- เหล็ก RB Ø15 มม.											
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	0.0174	ตัน	18,691.59	325	2,801	48.74	373.97				
		0.0464	ตัน	17,757.00	824	2,801	129.97	953.89				
4	งานอุดรองยางแนว	0.3016	แผ่น	15	5	3	0.90	5.43				
	- ไฟฟ้า 0.02 มม.											
	- อุดรองยางแนว (แอสฟอลต์)	2.175	ลิตร	20	44	3	6.53	50.03				
5	งานไม้แบบ	1.74	ลบ.ฟ.	439.25	764	105	913.50	764.30				
	- ค่าแรงงาน											
7	ห่อ ก.ส.ส. 0.40 ม.	8.7	ตร.ม.	392.52	1,570	105	420.00	1,990.08				
	รวมเป็นเงิน	4	ห้อง									
							71,648.80					
							71,648.80					
							Factor F 1.2726	19,531.46				
							รวมราคาก่อสร้าง	91,180.27				
							ขอใช้งบประมาณเพียง	90,000.00				

ประมาณราคาน.....
.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

นักบริหารงานช่าง

เห็นชอบ.....
.....

(นายประยงค์ ศรีไคร)

ปลัดองค์กรนบริหารส่วนตำบลโคกกรัง

อนุมัติ.....
.....

(นายสุรชัยันธ์ ผ่านสำเภา)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกกรัง