

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน.คสล.หมู่ที่.๗.จุดที่.๒  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐....บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.  
โดยสังเขป ภายในตำบลโคกแก้ว ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร.
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐....บาท  
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐  
: ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
๕.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางสาวชนัญชิตาร์ กะการดี ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวจิตรฤทัย ศรีพลา กรรมการ
  ๓. นางนภารัตน์ กิตติวงศ์โกศัย กรรมการ

ประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ถนน ค.ส.ล. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร จุดที่ 2  
 สถานที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 ตำบลบ้านนายประจักษ์ พรหมสิทธิ์ ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานโหล่ทาง-ปรับระดับ - ทลยถมปรับระดับ	12	ลบ.ม.	280.37	3,364	99	1,188.00	4,552.44	
2	งานคอนกรีต - คอนกรีต 1:2:4	36.00	ลบ.ม.			436	15,696.00	15,696.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	241.92	ถุง	120.56	29,166			29,165.88	
	ทรายผสมคอนกรีต	20.52	ลบ.ม.	280.37	5,753			5,753.19	
	กรวดผสมคอนกรีต	39.24	ลบ.ม.	529.60	20,782			20,781.50	
3	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20"	240	ตร.ม.	24.61	5,906	5	1,200.00	7,106.40	
	- เหล็ก RB Ø15 มม.	0.018	ตัน	21,518.70	387	3,300	59.40	446.74	
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	0.096	ตัน	19,742.05	1,895	3,300	465.00	2,360.24	
4	งานจุดรองยานวน - โฟมหนา 0.02 มม.	0.624	แผ่น	15	9	3	1.87	11.23	
	- จุดรองยานวน (แอสฟัลต์)	4.5	ลิตร	20	90	3	13.50	103.50	
5	งานไม้แบบ - ค่าแรงงาน	5.4	ลบ.พ.	478	2,581			2,581.20	
		27	ตร.ม.			133	3,591.00	3,591.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>92,149.32</b>	

ราคางานต้นทุน		92,149.32
Factor F	1.3046	28068.682
รวมราคาค่าก่อสร้าง		120,218.00
ขอใช้งบประมาณเพียง		<b>120,000.00</b>

ประมาณราคา.....       

( นายพยุ เพ็ญแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ( กองช่าง )

ชื่อโครงการ ถนน ค.ส.ล. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร จุดที่ 2

สถานที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 เส้นบ้านนายประจักษ์ พรหมสิทธิ์ตำบลโคกกว้าง อำเภอนุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกว้าง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	92,149.32	1.3046	120,218.00	<b>FACTOR F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			120,218.00	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			120,000.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณราคา..... 


( นายพยุ เพ็ชงแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  .....ตรวจ

( น.ส.อรสา นาชัยลาน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ลงชื่อ.....  .....อนุมัติ

( น.ส.อรสา นาชัยลาน )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง