

บัญชีรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโฮง

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโฮง กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 133 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโฮง ตำบลโคกกวาง อำเภอนู่นคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานร่องระบายน้ำ								
	งานไหลทาง-ปรับระดับ								
	- ขุดดิน	40.2325	ลบ.ม.			60	2,413.95	2,413.95	
	- ทลายถมปรับระดับ	3.6575	ลบ.ม.	280.37	1,025	99	362.09	1,387.55	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	14.7816	ลบ.ม.	1,635.51	24,175	306	4,523.18	28,698.66	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กฉาก 40*40*2.8 มม	44.3333	เส้น	400.00	17,733	93.33	465.00	18,198.33	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.37228	ตัน	21,364.49	7,954	4,100	1,526.36	9,479.96	
	- เหล็กแบน 32 ม.ม.หนา 3 ม.ม.	79.2343	เส้น	225.00	17,828	25.00	1,980.86	19,808.57	
	- เหล็กแบน 24 ม.ม.หนา 2.8 ม.ม.	159.781	เส้น	180.00	28,760	25.00	3,994.51	32,755.01	
	- ลวดเชื่อม	20.4615	กล่อง	125.00	2,558			2,557.69	
4	งานไม้แบบ	31.92	ตร.ม.	122.64	3,915			3,914.67	
	- ค่าแรงงาน	159.60	ตร.ม.			133	21,226.80	21,226.80	
5	งานอื่นๆ(ป้ายโครงการ)	1	ป้าย			800	800.00	800.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5"	1	ท่อน	1,080	1,080			1,080.00	
	- ท่อเหล็กกลวง 1"	1	ท่อน	173	173			173.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 1/16"	1	แผ่น	990	990			990.00	
	- น๊อต Ø3/8" ยาว 4"	4	ตัว	5	20			20.00	
	- สีนํ้ามัน	1	กระป๋อง	463	463			463.00	
	รวมเป็นเงิน							143,967.20	
								ราคางานต้นทุน	143,967.20
								Factor F 1.3624	52173.714
								รวมราคาค่าก่อสร้าง	196,140.92
								ขอใช้งบประมาณเพียง	196,100.00

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโอง

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโอง กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 133 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโอง ตำบลโคกกว้าง อำเภอเมืองด้า จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกว้าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	143,967.20	1.3624	196,140.92	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอใช้งบประมาณเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			196,140.92	
				196,100.00	

ประมาณราคา.....



(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง



ลงชื่อ.....อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง