

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๑,๑๐๑.....บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.
โดยสังเขป ภายในตำบลโคกแก้ว ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร.
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๑๙๙,๐๐๐.....บาท
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
: ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวอิพร คำมุงคุณ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวพรทิศา อารีรอบ กรรมการ
 ๓. นางสาวจิตรฤทัย ศรีพลลา กรรมการ

ประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานไหล่ทาง-ปรับระดับ - ท้ายถมปรับระดับ	10	ลบ.ม.	280.37	2,804	99	990.00	3,793.70	
2	งานคอนกรีต - คอนกรีต 1:2:4	60.00	ลบ.ม.			436	26,160.00	26,160.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	403.2	ถุง	120.56	48,610			48,609.79	
	ทรายผสมคอนกรีต	34.20	ลบ.ม.	280.37	9,589			9,588.65	
	กรวดผสมคอนกรีต	65.40	ลบ.ม.	529.60	34,636			34,635.84	
3	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20"	400	ตร.ม.	24.61	9,844	5	2,000.00	11,844.00	
	- เหล็ก RB Ø15 มม.	0.03	ตัน	21,518.70	646	3,300	99.00	744.56	
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	0.16	ตัน	19,742.05	3,159	3,300	465.00	3,623.73	
4	งานอุดร่องยาแนว - โฟมหนา 0.02 มม.	1.04	แผ่น	15	16	3	3.12	18.72	
	- อุดร่องยาแนว (แอสฟัลต์)	7.5	ลิตร	20	150	3	22.50	172.50	
5	งานไม้แบบ - ค่าแรงงาน	9	ลบ.พ.	478	4,302			4,302.00	
		45	ตร.ม.			133	5,985.00	5,985.00	
8	งานอื่นๆ(ป้ายโครงการ)	1	ป้าย			800	800.00	800.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5"	1	ท่อน	650	650			650.00	
	- ท่อเหล็กกลวง 1"	1	ท่อน	173	173			173.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 1/16"	1	แผ่น	990	990			990.00	
	- นีอต Ø3/8" ยาว 4"	4	ตัว	5	20			20.00	
	- สีนํ้ามัน	1	กระป๋อง	463	463			463.00	
	รวมเป็นเงิน							152,574.50	

ราคางานต้นทุน		152,574.50
Factor F	1.3046	48,474.191
รวมราคาค่าก่อสร้าง		199,048.69
ขอใช้งบประมาณเพียง		199,000.00

ประมาณราคา



(นายพยุ เทียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง (กองช่าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกวาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	152,574.50	1.3046	199,048.69	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			199,048.69	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			199,000.00	
	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา..... 

(นายพยู เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง