

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบึงสำราญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบึงสำราญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
ที่มาจากราคากลาง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๔ , ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวชญชิตา กะการดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอิพร คำมุงคุณ กรรมการ
 - ๖.๓ พันจ่าเอกสมาน บุตรศรี กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบึงสำราญ กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. ประจําปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านบึงสำราญ ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานไหล่ทาง-ปรับระดับ								
	- ดินลูกรัง	16.5	ลบ.ม.	73.50	1,213	99	1,633.50	2,846.25	
	- ทราียมปรับระดับ	22.00	ลบ.ม.	280.37	6,168			6,168.14	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:2:4	66	ลบ.ม.			436	28,776.00	28,776.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	443.52	ถุง	120.56	53,471			53,470.77	
	ทรายผสมคอนกรีต	37.62	ลบ.ม.	280.37	10,548			10,547.52	
	กรวดผสมคอนกรีต	71.94	ลบ.ม.	529.60	38,099			38,099.42	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20"	440	ตร.ม.	24.61	10,828	5	2,200.00	13,028.40	
	- เหล็ก DB Ø16 มม.	0.176	ตัน	19,742.05	3,475	3,300	465.00	3,939.60	
4	งานอุดร่องยาแนว								
	- โฟมหนา 0.02 มม.	1.144	แผ่น	15	17	3	3.43	20.59	
	- อุดร่องยาแนว (แอสฟัลต์)	8.25	ลิตร	20	165	3	24.75	189.75	
5	งานไม้แบบ	8.25	ลบ.ฟ.	478	3,944			3,943.50	
	- ค่าแรงงาน	49.5	ตร.ม.			133	6,583.50	6,583.50	
6	ท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม.	5	ท่อน	285.05	1,425	105	525.00	1,950.25	
7	งานอื่นๆ(ป้ายโครงการ)	1	ป้าย			800	800.00	800.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5"	1	ท่อน	650	650			650.00	
	- ท่อเหล็กกลวง 1"	1	ท่อน	173	173			173.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำหนา 1/16"	1	แผ่น	990	990			990.00	
	- น๊อต Ø3/8" ยาว 4"	4	ตัว	5	20			20.00	
	- สีนํ้ามัน	1	กระป๋อง	463	463			463.00	
รวมเป็นเงิน								172,659.70	
ราคางานต้นทุน								172,659.70	
Factor F 1.3046								52592.144	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								225,251.84	
ขอใช้งบประมาณเพียง								225,000.00	

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง (กองช่าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบึงสำราญ กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านบึงสำราญ ตำบลโคกกวาง อำเภอนุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ประมาณการตามแบบ อบต.โคกกวาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	172,659.70	1.3046	225,251.84	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			225,251.84	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			225,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง